

OŚ. MOCZYDŁO - PLAN REMONTÓW NA ROK 2023

Lp.	Budynek	Rodzaj robót	jm	Ilość	Uwagi
1	Kasprzaka 96				
2	al. Prymasa 100-lecia 95	Przebudowa linii elektrycznej na odcinku od stacji transformatorowej do tablicy głównej (wymogi ppoż.).	kpl.	1	z planu 2022, zlecony projekt
		Wymiana okien klatki schodowej na piętrach 1 do 11 od strony wejścia głównego	kpl.	1	z planu 2022
		Wykonanie odpływu z daszku nad wejściem głównym do budynku	kpl.	1	z planu 2022
		Wymiana dźwigów osobowych	kpl.	1	z planu 2022 podpisana Umowa
		Montaż nowego pionu łazienkowego c.o. z grzejnikami (w pionie mieszkania nr 2 do 112)	kpl.	1	uszkodzonu pion świecowy brak ogrzewania łazienki
		Opracowanie dokumentacji na remont balkonów	kpl.	1	wniosek ROM
3	al. Prymasa 100-lecia 97	Naprawa opaski budynku	kpl.	1	z planu 2022
		Wymiana dźwigów osobowych	kpl.	1	z planu 2022 podpisana Umowa
		Zabezpieczenie balkonów	kpl.	1	względy bezpieczeństwa, odspojone elementy spadają
4	al. Prymasa 100-lecia 99	Wykonanie wydzieli dróg ewakuacyjnych: dostosowanie budynku zgodnie z przepisami ppoż..	kpl.	1	Fundusz ppoż. z planu 2021 - przetarg
		Wymiana dźwigów osobowych	kpl.	1	z planu 2022 podpisana Umowa
		Wymiana okien klatki schodowej na piętrach 0 do 11 od strony wejścia głównego (11 szt.)	kpl.	1	wniosek ROM
		Montaż nowego pionu łazienkowego c.o. z grzejnikami (w pionie mieszkania nr 3 do 113)	kpl.	1	uszkodzonu pion świecowy brak ogrzewania łazienki
5	Wieluńska 1	Przebudowa linii elektrycznej na odcinku od stacji transformatorowej do tablicy głównej (wymogi ppoż.).	kpl.	1	z planu 2022, zlecony projekt
		Montaż nowego pionu łazienkowego c.o. z grzejnikami (w pionie mieszkania nr 6 do 116, 2 do 112, 9 do 119)	kpl.	3	uszkodzonu pion świecowy brak ogrzewania łazienki
6	Wieluńska 2	Wymiana okna klatki schodowej na piętrze 10 (1 szt.)	kpl.	1	
		Budowa nowej altanki dla budynku Wieluńska 2.	kpl.	1	z planu 2022 podpisana Umowa
		Altana kontrola dostępu plus zasilanie elektryczne	kpl.	1	
		Monitoring spękań ścian	kpl.	1	
		Zabezpieczenie balkonów	kpl.	1	
		Modernizacja dźwigów osobowych	kpl.	1	wniosek ROM
7	Wieluńska 6	Montaż zasuw przeciwburzowej	kpl.	1	z planu 2022 praca zlecona
		Montaż nowego pionu łazienkowego c.o. z grzejnikami (w pionie mieszkania nr 4)	kpl.	1	uszkodzonu pion świecowy brak ogrzewania
		Naprawa obróbek attykowych, remont kominów ponad dachem wraz impregnacją obróbek przy świetlikach i impregnację odpowietrzeń pionów kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	Uwagi z przeglądu 5 letniego
8	Wieluńska 8	Montaż zasuw przeciwburzowej	kpl.	1	z planu 2022 praca zlecona
		Remont kominów ponad dachem wraz impregnacją obróbek przy świetlikach i impregnację odpowietrzeń pionów kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	Uwagi z przeglądu 5 letniego
9	Wieluńska 10	Montaż zasuw przeciwburzowej	kpl.	1	z planu 2022 praca zlecona
		Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych	kpl.	1	z planu 2022
10	Wieluńska 14	Wykonanie projektu ocieplenia elewacji, szczyt lewy budynku,	kpl.	1	z planu 2022
11	Wieluńska 16	Rozpoczęcie ocieplenia elewacji, szczyt lewy budynku,	kpl.	1	po odbiorze projektu
		Wykonanie projektu ocieplenia elewacji, szczyt budynku,	kpl.	1	z planu 2022
		Rozpoczęcie ocieplenia elewacji, szczyt budynku,	kpl.	1	po odbiorze projektu
		Remont schodów	kpl.	1	
12	Wieluńska 18	Wykonanie projektu ocieplenia elewacji, szczyt lewy budynku,	kpl.	1	z planu 2022
		Rozpoczęcie ocieplenia elewacji, szczyt lewy budynku,	kpl.	1	
13	TEREN	Remont bieżący części chodników i ciągów pieszo jezdnych w zakresie likwidacji zagrożeń	kpl.	1	
		Wykonanie oznaczenia parkingu zgodnie z projektem organizacji ruchu	kpl.	1	po wykonaniu szlabanu
		Szlaban - kontrola dostępu do osiedla	kpl.	1	na wniosek ROM
		Rezerwa na roboty nieprzewidziane	kpl.	1	
14	Budynki	Wodomierze - montaż uzupełniający	szt.	141	
		Rezerwa na roboty nieprzewidziane	kpl.	1	

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych
mgr inż. Ireneusz Czerwiński

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Popławski